



HERSTELLING VAN EEN TAXIBAAN

PROBLEEMSTELLING

Ter hoogte van de afvoergeulen was er delaminatie van de betonnen toplaag. Hierdoor ontstond het risico dat loszittende stukken beton opgezogen werden in de motoren van de vliegtuigen.

OPLOSSING

De aangetaste toplaag werd weggefreest. Aansluitend werd alle stof en nog loszittend materiaal weggenomen. CEMPRIME AC werd aangebracht ter voorbereiding van de eindlaag.

Op één nacht werd de volledige taxibaan hersteld door middel van CEMTOP 360.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

[CEMPRIME AC](#): Universele primer voor cementgebonden vloeren.

[CEMTOP 360](#): Egaliserende giermortel voor zeer zwaar belaste vloeren in landbouw- en industriegebouwen.



PROJECTGEGEVENS

LOCATIE	Luchthaven Atatürk—Istanbul (Turkije)
REALISATIEDATUM	November 2009
STUDIEBUREAU	Luchthaven autoriteit
AANNEMER	eko GRUBU

More info?
www.cemart.eu